

Утверждаю
 Ген.директор ООО "Веко+"
 Сатторов Бекназар Эрназарович
 Цены действительны с 10.09.2018 по 10.10.2018



**Стоимость услуг по механизированной штукатурке с учетом
 строительных и расходных материалов ,
 а также доставки, выгрузки и подъема**

	Гипсовая До 400 м.кв	Гипсовая До 300 м.кв	Гипсовая До 400 м.кв	Гипсовая До 300 м.кв	Гипсовая До 200 м.кв	Цементно Известковая м.кв	Откосы Колонны м.пог
До 10км от МКАД	490р.	500р.	510р.	520р.	540р.	+80	500р.
До 20км от МКАД	500р.	510р.	520р.	530р.	580р.	+80	500р.
До 30км от МКАД	510р.	520р.	530р.	540р.	560р.	+80	500р.
До 40км от МКАД	520р.	530р.	540р.	550р.	570р.	+80	500р.
До 50км от МКАД	530р.	540р.	550р.	560р.	580р.	+80	500р.
До 60км от МКАД	540	550	560	570	580	+80	500р.
До 70км от МКАД	550	560	570	580	590	+80	500р.
До 80км от МКАД	560	570	580	590	600	+80	500р.
До 90км от МКАД	570	580	590	600	610	+80	500р.
До 100км от МКАД	580	590	600	610	620	+80	500р.

* Оштукатуривание стен и потолка проводится гипсовой штукатуркой для машинного или ручного нанесения (возможны оттенки) (толщина штукатурного слоя до 20мм., за каждые последующие 10мм слоя- 80 руб. за 1 кв.м.

Материалы: Гипсовая штукатурка, грунтовка, бетоноконтакт, уголки, маяки, расходные материалы и инструмент
Работа: Обработка стен с грунтовкой и бетоноконтактом, нанесение штукатурки механизированным способом, удаление маяков, затирка и заглаживание стен с губчатым валиком, уборка и вынос строительного мусора